

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ประเภท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลียบเจ็อก หมู่ที่ ๔ ถึงสามแยกทางไปบ้านป่าม่วง โนนพันชาติ
งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท งานกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า
๑๑๑.๗๕ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินงานไม่น้อยกว่า ๗๔๕.๐๐ ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเลียบเจ็อก หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ประเภทงาน	รวมค่าวัสดุและ ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น	หมายเหตุ
๑.	ประเภท งานอาคาร	๓๒๕,๒๓๑.๘๘	๑.๓๐๕๖	๔๒๔,๖๒๒.๗๔	
๒.	ประเภท งานทาง				
๓.	ประเภท งานสะพานและท่อเหลี่ยม				
๔.	ประเภท งานชลประทาน				
	หมายเหตุ				
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ		-	๓,๐๐๐.๐๐	
	เงื่อนไข				
	เงินประกันผลงานหัก ๕%				
สรุป	รวมราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			๔๒๗,๖๒๒.๗๔	
คิดเป็นเงิน (ขอใช้)				๔๒๗,๖๐๐.๐๐	
(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ ชูศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางศุภกานต์ หล้าโยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ เงามณี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลียบเจ็อก หมู่ที่ ๔ ถึงสามแยกทางไปบ้านป่าม่วง โนนพันชาติ

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง (บาท)
๑	งานปรับเกลี่ยผิวจราจรเดิม	ม. ^๒	๗๔๕.๐๐	๑.๖๘	๑,๒๕๑.๖๐	๑.๓๐๕๖	๒.๑๙	๑,๖๓๔.๐๙
๒	งานขึ้นรองพื้นทาง	ม. ^๓					-	-
	(๒.๑) ดินถม	ม. ^๓					-	-
	(๒.๒) ลูกกรง (รองพื้น)+(ไหล่ทาง)	ม. ^๓	๑๓.๔๑	๒๖๗.๗๔	๓,๕๙๐.๓๙	๑.๓๐๕๖	๓๔๙.๕๖	๔,๖๘๗.๖๒
	(๒.๓) หินคลุก	ม. ^๓						
๓	งานทรายรองพื้น/ปรับระดับ	ม. ^๓	๓๗.๒๕	๕๓๙.๕๙	๒๐,๐๙๙.๗๓	๑.๓๐๕๖	๗๐๔.๔๙	๒๖,๒๔๒.๒๐
๔	งานคอนกรีต ๑:๒:๔ (๒๔๐ ksc.)	ม. ^๓	๑๑๑.๗๕	๒,๑๓๐.๘๔	๒๓๘,๑๒๑.๓๗	๑.๓๐๕๖	๒,๗๙๒.๐๒	๓๑๐,๘๙๑.๒๖
	(๔.๑) งานติดตั้งแบบข้าง ๒ ข้าง	ม.	๑๔๙.๐๐	๒๐.๖๐	๓,๐๖๙.๔๐	๑.๓๐๕๖	๒๖.๙๐	๔,๐๐๗.๔๑
	(๔.๒) ค่าปูนผิวคอนกรีต	ม. ^๒	๗๔๕.๐๐	๑๑.๙๓	๘,๘๘๗.๘๕	๑.๓๐๕๖	๑๕.๕๘	๑๑,๖๐๓.๙๘
	(๔.๓) ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	๒๘๗.๐๐	๒๒.๔๑	๖,๔๓๑.๖๗	๑.๓๐๕๖	๒๙.๒๖	๘,๓๙๗.๑๙
	(๔.๔) ค่าบ่มคอนกรีต	ม. ^๒	๗๔๕.๐๐	๘.๗๓	๖,๕๐๓.๘๕	๑.๓๐๕๖	๑๑.๔๐	๘,๔๙๑.๔๓
๕	งานเหล็กเสริม							
	(๕.๑) RB Ø ๑๕ มม.	ตัน	๐.๑๕๘	๒๘,๔๘๔.๕๘	๔,๕๐๐.๕๖	๑.๓๐๕๖	๓๗,๑๘๙.๔๗	๕,๘๗๕.๙๓
	(๕.๒) DB Ø ๑๖ มม.	ตัน	๐.๒๓๕	๒๘,๙๙๔.๓๐	๖,๘๑๑.๖๖	๑.๓๐๕๖	๓๗,๘๕๔.๙๖	๘,๘๙๕.๙๑
	(๕.๓) RB Ø ๑๙ มม.	ตัน	๐.๐๒๒	๓๐,๗๑๓.๐๙	๖๗๕.๖๙	๑.๓๐๕๖	๔๐,๐๙๙.๐๑	๘๘๒.๑๘
	(๕.๔) เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ม. ^๒	๗๔๕.๐๐	๒๖.๕๐	๑๙,๗๔๒.๕๐	๑.๓๐๕๖	๓๔.๖๐	๒๕,๗๗๕.๘๑
	ขนาด ๐.๒ x ๐.๒๐ ม. ๔ มม.							
	(๕.๕) ลวดผูกเหล็กเบอร์ ๑๘	กก.	๖.๐๔	๔๔.๑๖	๒๖๖.๗๓	๑.๓๐๕๖	๕๗.๖๖	๓๔๘.๒๔
๖	งานวางท่อระบายน้ำ ไม่เสริมเหล็ก							
	(๖.๑) ขนาด Ø ๐.๓๐ x ๑.๐๐ ม.	ท่อน	๑๔.๐๐	๓๗๖.๙๒	๕,๒๗๖.๘๘	๑.๓๐๕๖	๔๙๒.๑๑	๖,๘๘๙.๔๙
๗	ป้ายก่อนและหลังดำเนินการ							๓,๐๐๐.๐๐
	รวมราคาค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุรวมค่าแรง)					๓๒๕,๒๓๑.๘๘		๔๒๗,๖๒๒.๗๔
	คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้นเพียง							๔๒๗,๖๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ ชูศรี)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางศุภกานต์ หล้าโยม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(ว่าที่ ร.ต.สุรินทร์ เจาะดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง